

ZALANIE - DANE VÁBER

„Hlivišťa – kazetový podhľad a zateplenie vnútornej steny kultúrnej sály obecného úradu .“

Objednávateľ: Obec Hlivišťa
Zhotoviteľ:

EČO:
Spracoval:
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Zateplenie vnútornej steny kultúrnej sály

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11	622466111	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky vonk. stien	m2	49,220			
12	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 50 mm bez omietky	m2	49,220			
13	612467101	Stierka vnútorných stien vyrovnávací sadrová, strojne miešaná, ručne nanášaná hr. 3 mm	m2	49,220			
14	612491503	Vnútrotný disperzný náter omietok stien, Prince Color	m2	49,220			
15	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,344			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	49,220			
18	941942011	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 1,10 m a výšky do 10 m	m2	49,220			
19	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky nad 0,75 m do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	49,220			

PSV Kazetový podhľad kultúrnej sály

715 Kazetový podhľad

20	763135050	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná	m2	160,270			
21	7631522302	Montáž svietidla 4x18W	ks	22,000			
22	210800023	Vodič CYKY 3 x 1, 5	m	130,000			
23	3410114100	Ploché káble - kábel silový s Cu jadrom CYKY 3x1,5	m	130,000			
24	3480010700	Svietidlo PHILIPS do podhľadu TBS 233 4XTL-D 18W D C5-60	ks	22,000			
25	941954251	Montáž lešenia pracovného	m2	160,270			

Celkom