

ZADANIE - VĚKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu-Hlivišťa
 Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Hlivišťa
 Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Štofila

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

6 Dlažba keramická

14	5976663000	Dlažba keramická 330x300	m2	151,700			
17	781486012	Montáž keramických dlažieb mrazuvzdorným lepidlom	m2	139,250			
22	PC1	Osekanie a vyspravky stien	HZ S	30,000			
21	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 5mm	m2	139,250			
18	771411015	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 100x200 mm	m	52,500			
19	7814860121	Penetračný náter starej dlažby	m2	139,250			
20	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	89,899			

6 Oprava omietok stien saly

9	622466111	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT, pod omietky vnútorných stien	m2	161,000			
13	622466325	Hrubá omietka jadrová	m2	81,000			
10	612467101	Stierka vnútorných stien vyrovnávací sadrová strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	161,000			

9 Lešenie

7	941942011	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 1,10 m a výšky do 10 m	m2	176,130			
---	-----------	--	----	---------	--	--	--

Celkom